



Commune du Mesnil-Simon

3 rue de la Libération 28260 Le Mesnil-Simon

Tél : 02 37 64 08 75

Mail : lemesnilsimon28@gmail.com

D.C.E.

Commune du Mesnil-Simon

Routes de Normandie / de Mantes RD 928

Cadre de Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.)

Numéro	Echelle
10	

Dressé par	DL
Vérifié par	LL
Date	Août 2019



**LUSITANO
INGENIERIE**

2 rue du Moulin Neuf
28 170 THEUVY-ACHERES

lusitano.ingenierie@orange.fr

INDICE	DATE	OBJET DE LA MODIFICATION
00	21/08/2019	Emission



Commune du Mesnil Simon
Aménagements de voirie
Route de Normandie et de Mantès (RD928)
DCE
C.D.P.G.F.

	Désignation	Unité	Quantités maîtrise d'œuvre	Quantités vérifiées par entreprise	Montant unitaire Euros H.T.	Total €H.T.
1	PRIX GENERAUX					
1.1	Amenée et repliement des installations de chantier	forf	1			- €
1.2	Signalisation et protection de chantier	forf	1			- €
1.3	Panneau d'information de chantier	forf	1			- €
1.4	Dossier d'exécution	forf	1			- €
1.5	Organisation de la qualité	forf	1			- €
1.6	Dossier des ouvrages exécutés	forf	1			- €
1.7	Sondages réseaux	forf	1			- €
1.8	Constat de huissier avant travaux	forf	1			- €
	SOUS TOTAL 1.					- €
2	DEMOLITIONS - TRAVAUX PREPARATOIRES					
2.1	Démolition de surface en béton	m²	91			- €
2.2	Terrassement	m³	217			- €
2.3	Effacement marquage	m²	2			- €
2.4	Dépose et repose de mobilier urbain	forf	1			- €
	SOUS TOTAL 2.					- €
3	VOIRIE - BORDURES					
3.1	Fourniture et mise en œuvre de géotextile	m²	1 335			- €
3.2	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31.5	m³	150			- €
3.3	Fourniture et mise en œuvre de couche d'imprégnation	m²	1 335			- €
3.4	Fourniture et mise en œuvre béton bitumineux 0/6 noir	T	170			- €
3.5	Fourniture et mise en œuvre enduit bicouche et reprofilage BB0/10 caniveaux	m	465			- €
3.6	Fourniture et mise en œuvre gravillon concassé silico calcaire 6/10	m²	30			- €
3.7	Fourniture et pose chaînette pavés 14x20x8	m	130			- €
3.8	Fourniture et pose bordure béton P3	m	80			- €
3.9	Remplacement ponctuel de bordure ou caniveau					
3.9.1	Bordure grès	m	110			- €
3.9.2	Bordures ou caniveaux béton	m	20			- €
	SOUS TOTAL 3.					- €
4	RESEAUX DIVERS					
4.1	Mise à niveau d'ouvrage					
4.1.1	Tampon divers	u	59			- €
4.1.2	Bouche à clé et regard de branchement AEP	u	22			- €
	SOUS TOTAL 4.					- €



Commune du Mesnil Simon
 Aménagements de voirie
 Route de Normandie et de Mantes (RD928)
DCE
C.D.P.G.F.

	Désignation	Unité	Quantités maîtrise d'œuvre	Quantités vérifiées par entreprise	Montant unitaire Euros H.T.	Total €H.T.
5	SIGNALISATION - EQUIPEMENT DE SECURITE					
5.1	Marquage horizontale surfacique en résine blanche	m²	40			- €
5.2	Fourniture et pose de bande podotactile	m	20			- €
	SOUS TOTAL 5.					- €
8	ESPACES VERTS					
8.1	Remaniement terre végétale et engazonnement	forf	1			- €
	SOUS TOTAL 8.					- €
1	PRIX GENERAUX					- €
2	DEMOLITIONS - TRAVAUX PREPARATOIRES					- €
3	VOIRIE - BORDURES					- €
4	RESEAUX DIVERS					- €
5	SIGNALISATION - EQUIPEMENT DE SECURITE					- €
8	ESPACES VERTS					- €
TOTAL €H.T.						€
T.V.A. 20%						€
TOTAL €T.T.C.						€