



Etude de création du réseau d'assainissement collectif en domaine privé
Coût estimatif parcellaire suite à la réalisation des enquêtes parcellaires

Nom :

Adresse :

Type d'ouvrage envisagé	Quantité	Unité	PU HT (€)	Total HT (€)
1. Préparation de chantier				
1.1 Préparation de chantier et installation		Forfait		
1.2 Constat d'huissier avant et après travaux		Forfait		
1.3 Protection barrières mobiles, signalisation		Forfait		
1.4 Sondages de reconnaissance ou recherche de fosse ou de canalisation		Forfait		
1.5 Elimination des venues d'eau		Forfait		
<i>Sous-total</i>				
2. Ouvrages existants				
2.1 Vidange de fosse existante (3m3 et moins)		Forfait		
2.2 Plus-value pour vidange de fosse existante (V>3 m3)		Forfait		
2.3 Vidange de bac dégraisseur		Forfait		
2.4 Remblaiement de fosse existante		Unité		
2.5 Remblaiement de bac dégraisseur existant		Unité		
2.6 Déconnexion par by-pass de la fosse		Unité		
2.7 Déconnexion par by-pass du bac dégraisseur / du filtre / du puits perdu		Unité		
<i>Sous-total</i>				
3. Eaux usées				
Divers				
3.1 Fourniture et pose de regard de visite eaux usées 40x40 cm avec cunette et tampon fonte		Unité		
3.2 Fourniture et pose de regard de visite eaux usées 40x40 cm avec cunette et tampon béton		Unité		
3.3 Fourniture et pose d'un bac dégraisseur		Unité		
3.4 Percement de regard existant		Unité		
3.5 Reprise de l'étanchéité des regards existants		Unité		
3.6 Fourniture et pose de té de visite sur réseau gravitaire		Unité		
3.7 Raccordement sur la bouche à clé en attente (RRSP) avec mise en service		Unité		
3.8 Raccordement sur boîte de branchement		Unité		
Mise en œuvre et réalisation des tranchées				
3.9 Terrassement de tranchée pour canalisation gravitaire y compris branchements à l'aide d'engins mécaniques en terrains de toute nature (y compris remblai, enrobage...)		m		
3.10 Terrassement de tranchée commune pour canalisation gravitaire y compris branchements à l'aide d'engins mécaniques en terrains de toute nature (y compris remblai, enrobage...)		m		
3.11 Terrassement de tranchée pour canalisation sous pression y compris branchements à l'aide d'engins mécaniques en terrains de toute nature (y compris remblai, enrobage...)		m		
3.12 Terrassement de tranchée commune pour canalisation sous pression y compris branchements à l'aide d'engins mécaniques en terrains de toute nature (y compris remblai, enrobage...)		m		
Fourniture canalisation gravitaire				
3.13 Fourniture et pose de canalisations PVC CR8 Ø125 mm (y compris raccord.Y...)		m		
3.14 Fourniture et pose de canalisations suspendue (en sous-sol) PVC CR8Ø125 mm (y compris raccord.Y...)		m		
Fourniture canalisation sous-pression				
3.15 Fourniture et pose de canalisations DN63 PEHD PN10 (pour retoulement ou RRSP) y compris tranchée mécanique		m		
3.16 Fourniture et pose de canalisations suspendue (en sous-sol) pour retoulement DN63 PEHD PN10 (pour retoulement)		m		
<i>Sous-total</i>				
4. Eaux pluviales				
Divers				
4.1 Fourniture et pose de regard de visite eaux usées 40x40 cm avec cunette et tampon béton		Unité		
4.2 Inversion de pente de cheneau (conservation du cheneau existant)		Forfait		
4.3 Création de cheneau en PVC (dépose de l'ancien + pose d'un neuf)		m		
4.4 Création de descente de gouttière		m		
4.5 Déconnexion de gouttières		Unité		
4.6 Fourniture et pose d'une grille eaux pluviales (y compris regard 30x30)		Unité		
4.7 Condamnation de canalisation ou regard avec béton liquide		Unité		
Mise en œuvre et réalisation des tranchées				
4.8 Terrassement de tranchée pour canalisation gravitaire y compris branchements à l'aide d'engins mécaniques en terrains de toute nature (y compris remblai, enrobage...)		m		
Fourniture canalisation gravitaire				
4.9 Fourniture et pose de canalisation PVC Ø160 mm y compris tranchée		m		
<i>Sous-total</i>				
5. Divers				
5.1 Abattage, dessouchage et évacuation d'arbres		Unité		
5.2 Déplacement et replantation d'arbustes		Unité		
5.3 Percement et réfection de mur extérieur		Unité		
5.4 Percement et réfection de mur intérieur (sous-sol...)		Unité		
5.5 Plus value - Travaux en sous-sol		m		
5.6 Plus value - Travaux en vide sanitaire		Forfait		
<i>Sous-total</i>				
6. Traitement du revêtement de sol en domaine privé				
6.1 Démolition et réfection de revêtement de sol - zone en graviers ou gravillons		m ²		
6.2 Démolition et réfection de revêtement de sol - zone en terre		m ²		
6.3 Démolition et réfection de revêtement de sol - zone engazonnée		m ²		
6.4 Démolition et réfection de revêtement de sol - zone bétonnée		m ²		
6.5 Démolition et réfection de revêtement de sol - zone carrelée		m ²		
6.6 Démolition et réfection de revêtement de sol - zone pavée		m ²		
6.7 Démolition et réfection de revêtement de sol - zone enrobé noir		m ²		
6.8 Démolition et réfection de revêtement de sol - zone enrobé rouge		m ²		
6.9 Démontage et repose des bordures et caniveaux quelque soit le modèle (granit, CC1...)		m		
6.10 reprise de seuil de portail		Unité		
6.11 Démontage et repose de clôture		m		
6.12 Démontage d'une clôture existante et pose d'une clôture neuve		m		
<i>Sous-total</i>				
7. Terrassements				
7.1 Blindage de fouilles (profondeur > 1,30 m)		m ²		
7.3 Plus-value pour tranchée à la main		m		
7.4 Plus-value pour tranchée > 1,3 m de profondeur		m		
7.5 Réalisation d'un forage dirigé sous habitation		F		
7.6 Mise en œuvre de béton de calage		m ³		
7.7 Mise en œuvre de béton de propreté		m ³		
7.8 Accès difficile		Forfait		
<i>Sous-total</i>				
8. Refoulement				
8.1 Fourniture et pose d'un poste de refoulement pour eaux usées domestiques		Unité		
8.2 Fourniture et pose d'un poste RRSP pour eaux usées domestiques		Unité		
8.3 Plus-value pour tampon fonte et dalle de répartition		Unité		
8.4 Fourniture et pose d'une armoire de commande pour poste de refoulement ou poste de refoulement sous pression		Unité		
8.5 Construction d'un évier		Forfait		
8.6 Mise en service de l'installation		Forfait		
<i>Sous-total</i>				
9. Dossier de recollement des travaux				
		Forfait		
Observations :				
		Total HT		